


# Einbaubedingungen gem. EBV

		Recycling-Baustoffe der Klasse 1 (RC-1)							
		Eigenschaft der Grundwasserdeckschicht							
		außerhalb von Wasserschutzbereich			innerhalb von Wasserschutzbereich				
		ungünstig	günstig		günstig				
			Sand	Lehm, Schluff, Ton	WSG III A		WSG III B		Wasservorranggebiete
	HSG III				HSG IV				
	Sand	Lehm, Schluff, Ton			Sand	Lehm, Schluff, Ton	Sand	Lehm, Schluff, Ton	Sand
Einbauweise	1	2	3	4		5		6	
1 Decke bitumen- oder hydraulisch gebunden, Tragschichten bitumen gebunden	+	+	+	+	+	+	+	+	+
2 Unterbau unter Fundament- oder Bodenplatten, Bodenverfestigung unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+	+
3 Tragschicht mit hydraulischen Bindemittel unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+	+
4 Verfüllung von Baugruben und Leitungsgräben unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+	+
5 Asphalttragschicht (teilwasser durchlässig) unter Pflasterdecken und Pflasterbelägen, Tragschicht hydraulisch gebunden (Dränbeton) unter Pflaster und Platten	+	+	+	+	+	+	+	+	+
6 Bettung, Frostschut- oder Tragschicht unter Pflaster oder Platten jeweils wasserundurchlässiger Fugenabdichtung	+	+	+	+	+	+	+	+	+
7 Schottertragschicht (ToB) unter gebundener Deckschicht	+	+	+	+	+	+	+	+	+
8 Frostschuttschicht (ToB), Baugrundverbesserung und Unterbau bis 1m ab Planum jeweils unter gebundener Deckschicht	-	+	+	-	+	-	+	+	+
9 Dämme oder Wälle gemäß Bauweise A-D nach MTSE sowie Hinterfüllung von Bauwerken im Böschungsbereich in Analoger Bauweise	+	+	+	+	+	+	+	+	+
10 Damm oder Wall gemäß Bauweise E nach MTSE	+	+	+	+	+	+	+	+	+
11 Bettungssand unter Pflaster oder unter Plattenbelägen	+	+	+	+	+	+	+	+	+
12 Deckschicht ohne Bindemittel	+	+	+	+	+	+	+	+	+
Zeile 13 - 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bautechnische Eigenschaften sind nicht Bestandteile der Kategorisierung

Rap Stra Prüfstelle: Dr. Moll GmbH & Co. KG, Sattlerstraße 42, 30916 Isernhagen

Inverkehrbringer: Manzke KSR GmbH, Günter-Manzke-Allee 1, 21397 Volkstorf

+	= Einbau zulässig
-	= Einbau unzulässig